

ПРЕДМЕР РАДОВА

САНАЦИЈА ДЕЛА УЛИЦЕ ДУНАВСКА У ДАВИДОВЦУ
Л =75м; Б=3,5м

Р.Б.	О П И С	Ј.М.	КОЛИЧИНА	ЈЕДИН. ЦЕНЕ	И З Н О С
1	Машински ископ постојећег неусл вног материјала на путу дебљине 30цм са транспортом материјала у депонију до 3км Према обрачуну	м ³	18,00		
2	Израда и допуна тампона од дробље ног камена д=35цм. Позиција обухва та набавку транспорт уграђивање и сабијање дробљеног материјала Према обрачуну	м ³	21,00		
3	Израда носеће подлоге од БНХС16 дебљине 6цм. Обрачун по м ² набијене и уграђене асфалтне масе са предходним чишћењем подлоге, прскањем емул зијом и ваљањем уграђене асфал тне мешавине. Према обрачуну	м ²	262,50		
У К У П Н О: без ПДВ-а					

П О Н У Ђ А Ч: